

## Assainissement des façades de l'Eglise - Tranche 3

Maitre d'œuvre: L'atelier Dantan, 78 Voie Charles de Gaulle 76980 Veules les roses  
 Maître d'ouvrage: Commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer 2220, route de la Mer 76119 Sainte-Marguerite-sur-Mer

Date de remise des o 23-févr-26  
 Début des travaux:

### Descriptif des travaux de la maison

| Lot Maçonnerie  | localisation                         | Prix     |       |               |         | temps de mise en oeuvre heures |
|---|--------------------------------------|----------|-------|---------------|---------|--------------------------------|
|   |                                      | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix HT |                                |
| Attention : à la charge de l'entrepreneur de vérifier les mètres, quantitatifs décrits dans le présent bordereau.<br>A charge également de compléter la partie suggestions en cas d'oubli, manques remarqués... |                                      |          |       |               |         |                                |
| Descriptif des travaux : Se référer au CCTP   |                                      |          |       |               |         |                                |
| J. Installation commune de chantier:  |                                      |          |       |               |         |                                |
| 1. État des lieux   | Pour l'ensemble du projet            | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| 2a. Échafaudages extérieurs   | Facades occidentale et orientale     | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| 2b. Échafaudages intérieurs   | à l'intérieur de la nef              | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| 3. Panneau de chantier  | Pour l'ensemble du projet            | 1        | U     |               | 0,00 €  |                                |
| 4. Installation de chantier   | Pour l'ensemble du projet            | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| 5. Déplacement / protection des existants   |                                      |          |       |               |         |                                |
| Intérieur :   |                                      |          |       |               |         |                                |
| 5a. protection des rangées des bancs dans la nef  | nef coté nord                        | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| 5b. Dépose/protection de 2 statues  | nef façade ouest                     | 2        | U     |               | 0,00 €  |                                |
| 5c. protection du bénitier  | nef, en proximité de l'allé centrale | 1        | ens   |               | 0,00 €  |                                |
| Extérieur :   |                                      |          |       |               |         |                                |
| 5d. Dépose des pierres comémoratives et repose sur nouvelle socle en pierre   | façade occidentale                   | 2        | U     |               | 0,00 €  |                                |
| K. Mise en surveillance des fissures:   |                                      |          |       |               |         |                                |

|   |   |       |    |  |        |
|---|---|-------|----|--|--------|
| 6. Provision pour mise en surveillance des fissures sur élévations intérieurs     | A l'intérieur de l'Eglise aux rencontres des façades gouttereaux du vaisseau centrale et de la façade occidentale | 1     | U  |  | 0,00 € |
| <b>L. Restauration des maçonneries extérieures:</b>                               |   |       |    |  |        |
| 7. Bilan sanitaire  | Façade occidentale, façade orientale, facades intérieurs nord (nef) et ouest (nef)                                | 1     | U  |  | 0,00 € |
| 8a. Dépose et repose des grilles des vitraux en cuivre                            | Facades occidentale et orientale  | 4     | U  |  | 0,00 € |
| 8b. Dépose des barres en fer forgé  | Facade orientale  | 3     | U  |  | 0,00 € |
| 9. Dépiquage des façades  | Facades occidentale et orientale  | 197   | m2 |  | 0,00 € |
| <b>10. A - Remplacement des pierres : Saint Maximin Grignard / Pierre de Caen</b> |   |       |    |  |        |
| A.1a Dépose par refouillement des parements dégradés                              | Facades occidentale et orientale  | 0,175 | m3 |  | 0,00 € |
| A.1b Dépose par refouillement en provision  | Facade occidentale  | 0,06  | m3 |  | 0,00 € |
| Dépose par refouillement en provision   | Facade orientale  | 0,09  | m3 |  | 0,00 € |
| A.2a Fourniture en tranche ferme  | Facades occidentale et orientale  | 0,175 | m3 |  | 0,00 € |
| A.2b Fourniture en provision  | Facade occidentale  | 0,06  | m3 |  | 0,00 € |
| Fourniture en provision   | Facade orientale  | 0,09  | m3 |  | 0,00 € |
| A.3a Taille de pierre en tranche ferme  | Facades occidentale et orientale  | 0,175 | m3 |  | 0,00 € |
| A.3b Taille de pierre en provision  | Facade occidentale  | 0,06  | m3 |  | 0,00 € |
| Taille de pierre en provision   | Facade orientale  | 0,09  | m3 |  | 0,00 € |
| A.4a Moulure en tranche ferme   | Facades occidentale et orientale  | 0,15  | m3 |  | 0,00 € |
| A.4b Moulure en provision   | Facade occidentale  | 0,04  | m3 |  | 0,00 € |
| Moulure en provision  | Facade orientale  | 0,06  | m3 |  | 0,00 € |
| A.5a Sculpture tranche ferme  | Facades occidentale et orientale  | 0,1   | m3 |  | 0,00 € |
| A.5b Sculpture en provision   | Facade occidentale  | 0,04  | m3 |  | 0,00 € |
| Sculpture en provision  | Facade orientale  | 0,06  | m3 |  | 0,00 € |

|  |                                  |       |     |        |
|--|----------------------------------|-------|-----|--------|
| A.6a Pose en tiroir tranche ferme  | Facades occidentale et orientale | 0,175 | m3  | 0,00 € |
| A.6b Pose en tiroir en provision   | Facade occidentale               | 0,06  | m3  | 0,00 € |
| Pose en tiroir en provision  | Facade orientale                 | 0,09  | m3  | 0,00 € |
| <b>10. B - Remplacement des pierres : Saint Maximin Grignard tabassé</b>       |                                  |       |     |        |
| B.1a Dépose par refouillement des parements dégradés                           | Facades occidentale et orientale | 0,68  | m3  | 0,00 € |
| B.1b Dépose par refouillement en provision                                     | Facade occidentale               | 0,3   | m3  | 0,00 € |
| Dépose par refouillement en provision  | Facade orientale                 | 0,25  | m3  | 0,00 € |
| B.2a Fourniture en tranche ferme   | Facades occidentale et orientale | 0,68  | m3  | 0,00 € |
| B.2b Fourniture en provision   | Facade occidentale               | 0,3   | m3  | 0,00 € |
| Fourniture en provision  | Facade orientale                 | 0,25  | m3  | 0,00 € |
| B.3a Taille de pierre en tranche ferme   | Facades occidentale et orientale | 0,68  | m3  | 0,00 € |
| B.3b Taille de pierre en provision   | Facade occidentale               | 0,3   | m3  | 0,00 € |
| Taille de pierre en provision  | Facade orientale                 | 0,25  | m3  | 0,00 € |
| B.4a Moulure en tranche ferme  | Facades occidentale et orientale | 0,18  | m3  | 0,00 € |
| B.4b Moulure en provision  | Facade occidentale               | 0,06  | m3  | 0,00 € |
| Moulure en provision   | Facade orientale                 | 0,06  | m3  | 0,00 € |
| B.5a Sculpture tranche ferme   | Facades occidentale et orientale | 0     | m3  | 0,00 € |
| B.5b Sculpture en provision  | Facade occidentale               | 0     | m3  | 0,00 € |
| Sculpture en provision   | Facade orientale                 | 0     | m3  | 0,00 € |
| B.6a Pose en tiroir tranche ferme  | Facades occidentale et orientale | 0,68  | m3  | 0,00 € |
| B.6b Pose en tiroir en provision   | Facade occidentale               | 0,3   | m3  | 0,00 € |
| Pose en tiroir en provision  | Facade orientale                 | 0,25  | m3  | 0,00 € |
| 10.7a Travaux de refouillement dans la pierre existante                        | Facades occidentale et orientale | 1     | ens | 0,00 € |
| 10.7b Fourniture, taille et pose des greffes en pierre de taille tranche ferme | Facades occidentale et orientale | 1     | ens | 0,00 € |

|  |   |      |        |  |        |
|--|---|------|--------|--|--------|
| 10.8a Vieillissement et patine tranche ferme       | Facades occidentale et orientale          | 3,8  | m2     |  | 0,00 € |
| 10.8b Vieillissement et patine en provision        | Facades occidentale et orientale          | 1,5  | m2     |  | 0,00 € |
| 11. Refichage des parements en pierre              | Facades occidentale et orientale          | 197  | m2     |  | 0,00 € |
| 12. Jointoiement des façades en mortier de chaux   | Facades occidentale et orientale          | 197  | m2     |  | 0,00 € |
| 13. Nettoyage des façades par abrasions à sec      | Facades occidentale et orientale          | 4    | U      |  | 0,00 € |
| 14. Protections en plomb:                          | Facades occidentale et orientale          | 12   | ml     |  | 0,00 € |
| <b>M. Restauration des maçonneries intérieures</b> |   |      |        |  |        |
| 15. Dépiquage des élévations intérieures           | Elévations Sud et Ouest du collatéral sud | 37,5 | m2     |  | 0,00 € |
| 16. Reprise des murs intérieurs                    | Elévations Sud et Ouest du collatéral sud | 37,5 | m2     |  | 0,00 € |
| <b>N. Divers</b>                                   |   |      |        |  |        |
| 17. Menus ouvrages                                 | Ensemble du chantier                      | 14   | heures |  | 0,00 € |
| 18. Dossier des Ouvrages exécutés                  | Ensemble du chantier                      | 1    | ens    |  | 0,00 € |
| 19. Evacuation aux décharges et tri des déchets    | Pour l'ensemble des gravois de ce lot     | 1    | ens    |  | 0,00 € |
| 20. Suggestion (annexé au bordereau)               |   |      |        |  |        |
| TOTAL HT   |   |      |        |  | 0,00 € |
| TVA 20%  |   |      |        |  | 0,00 € |
| TOTAL TTC  |   |      |        |  | 0,00 € |